



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA


TRABAJO

Santo Domingo, D.N.
29 de agosto de 2023

FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico	:	Aire Acondicionado
Descripción	:	Condensadora de 5 Toneladas, Inverter
Cantidad	:	12
Color	:	N/A
Característica Especial	:	60,000 BTU, SEER 18, 220 Vac. 60 Hz. Refrigerante R-410-A Tuberías de cobre Instalación Incluida 2 años de garantía

Nombre Genérico	Aire Acondicionado
Descripción	Manejadora de 5 Toneladas, Inverter
Cantidad	12
Color	N/A
Características Especial	60,000 BTU, 220 Vac, 60 Hz, SEER 18 Refrigerante R-410 Incluir todos los materiales Incluir en la instalación: ductos en material P3, cemento para ductos P3, mangas de descarga, rejillas de salidas y termostatos 2 años de garantía
INSTALACION	
Santo Domingo: Sede Central, Santo Domingo Este	


Ing. Andres E. Acosta Dipp
Encargado División de
Servicios Generales





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA


TRABAJO

Santo Domingo, D.N.
29 de agosto de 2023

FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico	:	Aire Acondicionado
Descripción	:	Condensadora de 3 Toneladas, Inverter
Cantidad	:	2
Color	:	N/A
Característica Especial	:	36,000 BTU, SEER 18, 220 Vac. 60 Hz. Refrigerante R-410° Tuberías de cobre Instalación Incluida 2 años de garantía

Nombre Genérico	Aire Acondicionado
Descripción	Manejadora de 3 Toneladas, Inverter
Cantidad	2
Color	N/A
Características Especial	36,000 BTU, 220 Vac, 60 Hz, SEER18 Refrigerante R-410 Incluir todos los materiales Incluir en la instalación ductos en material P3, mangas de descarga, rejillas de salidas y termostatos. 2 años de garantía Instalar en Sede Central


Ing. Andres E. Acosta Dipp
Encargado División de
Servicios Generales

