



FICHA TÉCNICA

Nombre Ministerio	:	SEDE CENTRAL MINISTERIO DE TRABAJO.
Descripción	:	<p>Limpieza con agua a presión fachada completa.</p> <p>Remoción de todas las capas de pintura levantadas.</p> <p>Resane de fisuras y grietas en muros y paredes.</p> <p>Aplicación de selladores y tratamiento antihumedad en áreas donde se requiera.</p> <p>Aplicación de pintura en las cuatro caras del edificio, incluyendo: paredes, columnas, pilotillos, muritos, etc. (mínimo DOS MANOS, se estará realizando un cambio de color, debe garantizarse la calidad del terminado y de la pintura).</p> <p>Aplicación de pintura en los parqueos: numeración y líneas divisoras de acuerdo a la distribución actual.</p> <p>Aplicación de pintura a las estructuras metálicas incluyendo: 2 astas de banderas, verjas, rejas de hierro y estructuras metálicas exteriores.</p>
Color	:	<p>Edificio: Blanco 00 y Azul Noche Estrellada (según diseño).</p> <p>Parqueos: Pintura de tráfico (blanco y amarillo).</p> <p>Herrería: Esmalte Gris Plata.</p>
Frecuencia del servicio	:	El servicio debe proveerse de manera continua hasta concluir.


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO



Característica Especial	<p>: Los materiales deben ser cubiertos por el oferente. Esto incluye pintura y materiales para corrección de fisuras, grietas y nivelación de áreas.</p> <p>Traer sus andamios y equipos para la realización de los trabajos.</p> <p>El supervisor de la obra debe ser ingeniero con experiencia en este tipo de trabajos.</p> <p>Las áreas que estén siendo intervenidas debe ser precintadas.</p> <p>El levantamiento previo a la adjudicación es obligatorio.</p>
Levantamiento	<p>: Los oferentes deben de realizar una visita de inspección, para confirmar los trabajos a realizar descritos en cada uno de los ítems, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgos, toda la información que pueda ser necesaria para presentar sus ofertas.</p> <p>El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los proponentes, la entidad contratante suministrará los permisos pertinentes para efectuar la visita a las instalaciones. El periodo para realizar el servicio será durante un plazo no mayor de 45 días.</p> <p>Para tales fines los oferentes interesados deberán coordinar sus visitas con el Sr. Andrés Acosta Dipp Encargado y Yusade Mateo Supervisor de la División de Servicios Generales.</p>
Garantía requerida	<p>: Seguro y Garantía que cubra el servicio realizado de pintura por lo menos 5 años. Certificación por escrito de la garantía.</p>
Obligatoriedad	<p>: El oferente ganador deberá realizar el trabajo según los diseños de este Ministerio.</p>

**DESCRIPCION POR AREAS EDIFICIO MINISTERIO DE TRABAJO****VERJA PERIMETRAL****VERJA FRONTAL - AV. JIMENEZ MOYA**

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en verja frontal	M2	102.07
Aplicación pintura en columnas frontal	M2	34.14
Hidrolavado	M2	136.21

VERJA LATERAL DERECHA - AV. REPÚBLICA DEL LÍBANO

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en verja lateral derecha	M2	224.21
Aplicación pintura en columnas lateral derecha	M2	44.29
Hidrolavado	M2	268.49

VERJA POSTERIOR - AV. FRAY CIPRIANO DE UFRERA

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en verja posterior	M2	195.52
Aplicación pintura en columna posterior	M2	19.47
Hidrolavado	M2	214.99

VERJA LATERAL IZQUIERDO - AV. PAUL HARRIS

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en lateral izquierdo	M2	233.65
Aplicación pintura en columna lateral izquierdo	M2	45.21
Aplicación pintura en caseta de basura	M2	15.48
Hidrolavado	M2	234.34

HERRERIA EN VERJA PERIMETRAL

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura ferre en herreria en muros	M2	592.18
Aplicación pintura ferre en herreria en portones	M2	63.00

PRIMER EDIFICIO**FACHADA FRONTAL**

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada frontal	M2	1132.39
Aplicación pintura en muros lobby	M2	60.20
Aplicación pintura en techo lobby	M2	70.78
Aplicación pintura en jardinera	M2	4.51
Hidrolavado	M3	1267.89



FACHADA POSTERIOR

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada posterior	M2	628.73
Hidrolavado	M2	628.73

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura fachada lateral izquierda	M2	1158.35
Aplicación pintura en caseta planta	M2	115.03
Aplicación pintura en caseta bomba	M2	28.54
Hidrolavado	M3	1301.93

SEGUNDO EDIFICIO

FACHADA FRONTAL

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada frontal	M2	168.67
Aplicación pintura en columna	M2	3.51
Aplicación pintura en vigas	M2	12.79
Hidrolavado	M2	184.98

FACHADA LATERAL DERECHO

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada lateral derecho	M2	143.71
Aplicación en vigas	M2	9.59
Hidrolavado	M2	628.73

FACHADA POSTERIOR

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada posterior	M2	163.15
Hidrolavado	M2	163.15

EDIFICIO SENAE

FACHADA FRONTAL

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada frontal	M2	54.80
Hidrolavado	M3	54.80

FACHADA LATERAL DERECHO

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada lateral derecho	M2	85.67
Hidrolavado	M2	85.67



FACHADA POSTERIOR

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada posterior	M2	57.35
Hidrolavado	M2	57.35

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Aplicación pintura en fachada lateral izquierda	M2	79.67
Hidrolavado	M2	79.67

SEÑALIZACION

SEÑALIZACIÓN EN PARTE FRONTAL

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Señalización en bordillos	M2	56.08
Señalización en entrada principal	M2	10.93
Señalización en parqueos	M2	16.46

SEÑALIZACIÓN EN PARQUEO POSTERIOR

DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD
Señalización en parqueos	M2	319.19
Señalización en giros	M2	122.81
Señalización botones numeración de parqueo	UND	104.00









